

# 东苑食堂水磨石楼梯及歇台改造大理石 项目公开询价函

## 一、投标报价表

预算总价：报价不超过预算 4.546 万元

序	产品名称	资格要求	参考技术参数	数量	预算单价	投标人 报价
1	水磨石楼梯及歇台改造大理石	有装饰装修资质	约 50 平方米梯级和 39 平方米歇台原有水磨石破除后改造成大理石梯级和歇台，做好防滑处理。	共 88.4 6 平 方米	4.546 万元	
2						
3						
合计金额人民币（大写）：					（小写）：	

二、交货时间：合同签订 10 天内。

交货地点：长沙职业技术学院。

三、质量保证承诺：按照学院要求提供资质文件、报价文件，纸质文件需加盖公章并密封好盖章。

四、售后服务承诺：如有质量问题，在接到通知后，24 小时内予以解决。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

投标人地址：

办公电话：      手机：

报价截止时间： 2020 年 9 月 24 日下午 4 点

### 询价须知：

1、按照符合需求、质量和服务相等，以报价最低者为中标人；报同品牌型号且报价相同的，则通过抽签方式确定。

2、采购人发给各供应商的询价函须打印，且内容须一致。

3、供应商所报询价函应为原件，内容应填写完整无遗漏，否则视为无效。供应商应该提供资质文件、报价文件、纸质文件需加盖公章并密封好盖章。于 2020 年 9 月 24 日下午 4 点前交至长沙职业技术学院知达楼 403 办公室。付款方式：中标方开具正规发票，在施工完毕竣工验收后付至 90%，质保期满壹年再付清 10%。

4、采购人名称：长沙职业技术学院。      地址：长沙市岳麓区雷锋镇。

联系人：杨建宇。      电话：0731-89929979      传 真：          。

5、本表作为学院采购存档资料保存



## 详细要求

- 1、需先破除原有水磨石梯级和歇台，垃圾需外运出校园。
- 2、石材需使用不低于 300 元/平方米的天然大理石，做成三节式，中间为深红色，两头为米黄色。
- 3、天然大理石楼梯梯级需刨三道防滑线，平板接口处需倒好弧角。
- 4、按国家标准对项目进行竣工验收后，质保期内不得出现返碱及泛浆现象。
- 5、本项目招标单位不组织现场踏勘，投标人可自行至学校东苑食堂踏勘。