

2020 年长沙职业技术学院东门南边围墙新建项目

招标公告

根据学院实际需求，现拟对主校区东门南边围墙新建项目进行招标，邀请有兴趣的单位前来参加投标。

1.招标条件

本招标项目长沙职业技术学院东门南边围墙新建项目建设资金为学院自有资金（已落实），项目出资比例为 100%。招标人为长沙职业技术学院，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：长沙职业技术学院东门南边围墙新建项目

2.2 建设地点：长沙职业技术学院主校区

2.3 规 模：本项目为长沙职业技术学院东门南边围墙新建项目，新建围墙约 150 米长，与精建楼南向围墙样式风格材质相同。投资额约为 11.8734 万元。

2.4 计划工期：二十日历天

2.5 质量要求：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）达到合格质量

2.6 保修要求：按住建部相关规定自竣工验收之日起保修壹年

2.7 招标范围：长沙职业技术学院东门南边围墙新建，具体内容详见工程量清单。

3.投标人资格要求

3.1 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，需有工程围栏装卸的施工资质，且营业执照处于有效期；湖南省外企业须按照湘建建

[2015]190 号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；



3.2 具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

3.3 项目负责人为建造师贰级及以上从业资格，具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书且无在建工程；施工关键岗位其他人员要求相关从业资格证书；

3.4 本次招标不接受联合体投标。

3.5 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目的投标。

3.6 投标人负责渣土外运弃置处理，负责与地方市政和城管执法部门对接协商。

4.投标文件的上交及现场踏勘发布

4.1 凡有意参加投标者，请从 2020 年 6 月 5 日~2020 年 6 月 11 日（每日 9:00 至 11:30, 14:00 至 17:00, 节假日除外）（北京时间，下同）内将公司资质、授权委托书、施工人员资格证、不拖欠农民工工资承诺书、施工技术方案（或初步施工组织设计）、投标报价文件等相关文件加盖公司公章后密封并在密封处加盖公章，上交至长沙职业技术学院知达楼 403 室，投标文件递交的截止时间为 2020 年 6 月 11 日下午 17:00。逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和盖章的投标文件，招标人将拒收投标文件。

4.2 现场踏勘可在上述时间段自行到学校东门南向踏勘，招标单位不组织集体踏勘。

5.开标的时间、地点和形式

5.1 开标时间为 2020 年 6 月 12 日上午 10: 00，开标地点为长沙职业技术学院知达楼 402 室，在学院纪委监督下全程监控开标。投标人或委托代理人到学院知达楼 402 进行现场开标。

5.2 根据项目预算，学院组织方案比选，对投标人资质、方案和报价进行综合评价，满足要求的价格低者中标。本次招标采用一次报价/一次开标(三家及以上开标)方式。报价不高于预算价 11.8734 万元。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在长沙职业技术学院院务公开栏网上发布。中标公告在开标后将发布至相同网站位置。

7.行政监督

本项目的招标投标活动及相关当事人应当接受长沙职业技术学院有关部门依法实施的监督。

8. 本次招标学院有最终解释权。

9.联系方式

招 标 人：长沙职业技术学院

地 址：长沙市高新开发区雷锋街道谷苑路 522 号

联 系 人：唐老师

电 话：13755082964



E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)



第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
1	011611003001	拆除原有通透式围栏计日工		个	2.00					
	X	拆除原有通透式围栏计日工		个	2.00					
2	00001001	人工清除杂树, 枝桠计日工		个	3.00					
	X	人工清除杂树, 枝桠计日工		个	3.00					
3	0001001	人工开挖挡土墙基础土方计日工		个	4.00					
	X	人工开挖挡土墙基础土方计日工		个	4.00					
4	0001002	人工开挖围墙基座地梁土方		个	3.00					
	X	人工开挖围墙基座地梁土方		个	3.00					
5	010404001001	C20 商品砼垫层		m3	0.77					
	A2-14 换	垫层 混凝土~ 换:普通商品砼 C20(砾石)		10m3	0.077					
6	010401003001	砖砌 380 厚实心围墙基座		m3	34.20					
	A4-1	砖基础		10m3	3.42					
7	010401003002	实心砖墙		m3	8.36					
	A4-11	混水砖墙 1 砖半		10m3	0.836					
8	010502002001	C25 构造柱		m3	0.64					

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
	A5-81 换	现拌砼 构造柱 C35~ 换:普通商品砼 C25(砾石)~采用垂直运输机械运送商品砼		10m3	0.064					
9	010503004001	C30 砼地圈梁		m3	1.44					
	A5-84 换	现拌砼 圈梁、过梁、弧形拱形梁 C35~ 换:普通商品砼 C30(砾石)~采用垂直运输机械运送商品砼		10m3	0.144					
10	011201001001	墙面一般抹灰		m2	215.20					
	B2-18	一般抹灰 墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙		100m2	2.152					
11	011101006001	细石砼找平层		m2	60.00					
	B1-4 + B1-5 *40 换	找平层 细石混凝土 30mm~70		100m2	0.60					
12	011204003001	200*60mm 浅灰色外墙砖		m2	180.00					
	B2-172 换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在 800mm 以内~ 换:200*60mm 浅灰色外墙砖		100m2	1.80					

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)



第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)				
						综合 单价	合 价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
13	011503004001	艺术围栏安装		m	150.00					
		欧式成品围墙杆件含罗马柱		m	150.00					
14	011701002001	外脚手架		m2	180.00					
	A12-22	外脚手架 钢管架 15m 以内 单排		100m2	1.80					
本页合计										
累 计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价。